

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa : Świetlice

Obiekt : Świetlica w Jankowicach

Remont elewacji

Inwestor : Gmina Tarnowo Podgórne

Adres : ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT 23 % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie

Poziom cen : IV kwartał 2019

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł/ r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (S + Kp_S)

Opracował : Radosław Wawrzyniak

Data : 23.01.2020

Budowa : Świetlice
Obiekt : Świetlica w Jankowicach

Remont elewacji

KOSZTORYS INWESTORSKI

Data: 23.01.2020

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
A STAN : Elewacja					
1	KNNR 2 1504-01 Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	1,000	kpl		
2	KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn [Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92] Zabezpieczenie okien folią	23,790	m2		
3	KNR 921-0106-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznań 2010 r.] Czyszczenie i mycie elewacji: ciśnieniowe wodą zimną	244,000	m2		
4	KNR 19-01 0639-03 . IGM wyd.I 1996-97 Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 - usunięcie częściowe luźnych fragmentów tynku	10,000	m2		
5	KNR 0-23 2612-08 IGM wyd.I 1999 Systemowa ochrona narożników kątownikiem metalowym	60,000	m		
6	KNR AT-22 0207-06 wyd.II 2008 Szpachlowanie ścian i ościeży w celu wyrównania powierzchni	10,000	m2		
7	KNR AT-22 0207-06 wyd.II 2008 Szpachlowanie ścian i ościeży z przyklejeniem siatki pod wyprawę elewacyjną	244,000	m2		
8	KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 Zabezpieczenie elewacji środkami antygrzybicznymi - przyjęto 50% powierzchni	107,000	m2		
9	KNR 0-23 2611-02 wyd.I 1999 Jednokrotne gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	214,000	m2		
10	KNR 0-23 0933-02 IGM wyd.I 1999 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	214,000	m2		
11	KNR 0-23 0931-03 wyd.I 1999 Wykonanie cienkowarstwowych tynków mozaikowych na gotowym podłożu na ścianach	30,000	m2		
12	KNR 0-33 0128-01 IGM wyd.I 2001 Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie	214,000	m2		
B STAN : Remont pomieszczeń					
13	KNR 4-01 0354-04 [ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,000	szt.		

STAN : B. Remont pomieszczeń

Remont elewacji

Data: 23.01.2020

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
14	KNR 0-19 1024-06 IGM wyd.I 1998 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych	1,911 m2			
15	KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego, fabrycznie wykończonego, pełnego: jednoskrzydłowego z podcięciem (WC)	1,800 m2			
16	kalk. własna Umocowanie lub likwidacja przewodów CO - zaplecze kuchni	1,000 kpl			
17	KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiátkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej wraz z odgrzybianiem	6,000 m2			
18	KNR 4-01 0714-02 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, silikatów, gazo- i pianobetonów, na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	6,000 m2			
19	KNR-W 2-02 2011-02 WACETOB wyd.V 2003 Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	7,500 m2			
20	KNR-W 2-02 1510-03 WACETOB wyd.V 2003 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	62,692 m2			
C STAN : Kotłownia					
21	KNR 4-01 0349-02 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	1,243 m3			
22	KNR-W 2-02 0608-04 WACETOB wyd.V 2003 Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 100 grub.10cm układanych na sucho -	15,620 m2			
23	KNR 2 0604-01 [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001] Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	15,620 m2			
24	2-02 1102-02 11 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko zbrojona siatką	15,620 m2			
25	NNRNKB 202 1119-10 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	15,620 m2			
26	NNRNKB 202 1123-06 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	17,550 m			

STAN : C. Kotłownia

Remont elewacji

Data: 23.01.2020

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

27	KNR 4-01 0714-02 [ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996] Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, silikatów, gazo- i pianobetonów, na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	0,683	m2		
----	---	-------	----	--	--

28	KNR-W 2-02 1510-03 WACETOB wyd.V 2003 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	36,120	m2		
----	--	--------	----	--	--

D STAN : Roboty pozostałe

29	KNR 2-31 0511-02 [ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiórka i ponowne ułożenie z prawidłowym spadkiem (przed wejściem do kotłowni)	44,700	m2		
----	---	--------	----	--	--

30	4-01 0108-09 01 Posprzątanie terenu i wywiezienie gruzu i odpadów na odległość do 20 km	5,000	m3		
----	--	-------	----	--	--

31	kalk. własna Koszt utylizacji gruzu i odpadów	5,000	m3		
----	--	-------	----	--	--

Wartość kosztorysowa robót

Podatek VAT 23 % :

Wartość robót ogółem :

Słownie.

--- Koniec wydruku ---