

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w budynku O.S.P.
ADRES INWESTYCJI : Tarnowo Podgórne, ul. Słoneczna/Podgórna,
Budynek O.S.P. i Straży gminnej
INWESTOR : Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radosław Kos
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Błażej Mróz
DATA OPRACOWANIA : maj 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter część biurowa			
1.1		11. Magazyn sklepu			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
2 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.1	m ²	8,000	
		poz. 297	m ²	0,000	
		poz.3	m ²	17,236	
				RAZEM	25,236
3 d.1.1	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.4*0,25	m ²	17,236	
				RAZEM	17,236
4 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (4,86+4,86+3,33+3,33)*3,22 16,2	m ²		
			m ²	52,744	
			m ²	16,200	
				RAZEM	68,944
1.2		14. Komunikacja			
5 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
6 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.5	m ²	8,000	
		poz.6	m ²	8,000	
		poz.9	m ²	75,990	
				RAZEM	91,990
8 d.1.2	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, silikatów, gazo- i pianobetonów, na ścianach	m ²		
		poz.6	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.1.2	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.10*0,25	m ²	75,990	
				RAZEM	75,990
10 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (1,86+1,86+18,75+18,75)*(3,22+3,14) 41,8	m ²		
			m ²	262,159	
			m ²	41,800	
				RAZEM	303,959
11 d.1.2	KNR 9-19 0102-01	Wykorzystanie wentylatora do osuszania pomieszczeń	doby		
		5	doby	5,000	
				RAZEM	5,000
12 d.1.2	kalk. własna	Montaż rolety o wstępnych wymiarach 1,5 x 1,8 m Roleta do zasłonięcia świetlika, w pełni nie przepuszczalna	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.2	KNR 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Demontaż - Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach	m ²		
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
14 d.1.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe(do warunków wilgotnych - zielona), pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
		poz.13	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
1.3		20 Magazyn węży i armatury wodnej			
15 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		8	m ²	8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²	RAZEM	8,000
d.1.3	202 1134-02	poz.15	m ²	8,000	
		poz. 333	m ²	0,000	
		poz.17	m ²	16,820	
				RAZEM	24,820
17	KNR-W 2-02	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2011-02 analiza indywidualna	poz.18*0,25	m ²	16,820	
				RAZEM	16,820
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (4,86+4,86+3,18+3,18)*3,22	m ²		
d.1.3	1204-02	15,5	m ²	51,778	
			m ²	15,500	
				RAZEM	67,278
1.4		20 Magazyn węży i armatury wodnej			
19	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.1.4	1202-09	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.4	202 1134-02	poz.19	m ²	8,000	
		poz. 342	m ²	0,000	
		poz.21	m ²	16,820	
				RAZEM	24,820
21	KNR-W 2-02	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.4	2011-02 analiza indywidualna	poz.22*0,25	m ²	16,820	
				RAZEM	16,820
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (4,86+4,86+3,18+3,18)*3,22	m ²		
d.1.4	1204-02	15,5	m ²	51,778	
			m ²	15,500	
				RAZEM	67,278
1.5		21. Szatnia czysta			
23	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.1.5	1202-09	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.5	202 1134-02	poz.23	m ²	8,000	
		poz. 360	m ²	0,000	
		poz.25	m ²	10,494	
				RAZEM	18,494
25	KNR-W 2-02	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.5	2011-02 analiza indywidualna	poz.26*0,25	m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (3,06+3,06+2,37+2,37)*3,22	m ²		
d.1.5	1204-02	7,2	m ²	34,776	
			m ²	7,200	
				RAZEM	41,976
1.6		22. Szatnia brudna			
27	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.1.6	1202-09	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.1.6	202 1134-02	poz.27	m ²	8,000	
		poz. 351	m ²	0,000	
		poz.29	m ²	10,494	
				RAZEM	18,494

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.6	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.30*0,25	m ² m ²	 10,494	
				RAZEM	10,494
30 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (3,06+3,0+2,37+2,37)*3,22 7,2	m ² m ² m ²	 34,776 7,200	
				RAZEM	41,976
1.7		25. Sanitariat męski			
31 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
32 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.31 poz. 396 poz.33	m ² m ² m ² m ²	 8,000 0,000 5,790	
				RAZEM	13,790
33 d.1.7	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.34*0,25	m ² m ²	 5,790	
				RAZEM	5,790
34 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (1,1+1,01+2,72+0,94+0,94+0,2+0,94+0,94+0,38+0,06+0,24+0,55+0,38+0,38+2,1+1,12+0,05)*1,2 6,3	m ² m ² m ²	 16,860 6,300	
				RAZEM	23,160
1.8		26. Suszarnia			
35 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
36 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.35 poz. 405 poz.37	m ² m ² m ² m ²	 8,000 0,000 4,317	
				RAZEM	12,317
37 d.1.8	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.38*0,25	m ² m ²	 4,317	
				RAZEM	4,317
38 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (2,1+2,1+2,72+2,72)*1,2 5,7	m ² m ² m ²	 11,568 5,700	
				RAZEM	17,268
1.9		27. Pralnia			
39 d.1.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
40 d.1.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.39 poz. 414 poz.41	m ² m ² m ² m ²	 8,000 0,000 4,157	
				RAZEM	12,157
41 d.1.9	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.42*0,25	m ² m ²	 4,157	
				RAZEM	4,157

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych (2,62+2,62+2,1+2,1)*1,2 5,3	m ² m ² m ²	 11,328 5,300	
				RAZEM	16,628
1.10		30. Szatnia czysta			
43 d.1. 10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
44 d.1. 10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.43 poz. 432 poz.45	m ² m ² m ² m ²	 8,000 0,000 10,494	
				RAZEM	18,494
45 d.1. 10	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.46*0,25	m ² m ²	 10,494	
				RAZEM	10,494
46 d.1. 10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (3,06+3,0+2,37+2,37)*3,22 7,2	m ² m ² m ²	 34,776 7,200	
				RAZEM	41,976
1.11		31. Szatnia brudna			
47 d.1. 11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
48 d.1. 11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.47 poz. 441 poz.49	m ² m ² m ² m ²	 8,000 0,000 10,494	
				RAZEM	18,494
49 d.1. 11	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.50*0,25	m ² m ²	 10,494	
				RAZEM	10,494
50 d.1. 11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (3,06+3,0+2,37+2,37)*3,22 7,2	m ² m ² m ²	 34,776 7,200	
				RAZEM	41,976
1.12		32. Magazyn sprzętu i części			
51 d.1. 12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
52 d.1. 12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.51 poz. 450 poz.53	m ² m ² m ² m ²	 8,000 0,000 10,494	
				RAZEM	18,494
53 d.1. 12	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.54*0,25	m ² m ²	 10,494	
				RAZEM	10,494
54 d.1. 12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,06+3,0+2,37+2,37)*3,22	m ²	34,776	
		7,2	m ²	7,200	
				RAZEM	41,976
2		Piętro			
2.1		2. i 3. REZERWA - pomieszczenia połączone - SALKA			
55 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
56 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.55	m ²	10,000	
		poz. 469	m ²	0,000	
		poz.57	m ²	35,524	
				RAZEM	45,524
57 d.2.1	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.58*0,25	m ²	35,524	
				RAZEM	35,524
58 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		(4,18+0,12+5,56+4,18+0,12+5,56+4,86+4,86)*3,22	m ²	94,797	
		20,3+27	m ²	47,300	
				RAZEM	142,097
2.2		4. Rezerwa			
59 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
60 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.59	m ²	8,000	
		poz. 721	m ²	0,000	
		poz.61	m ²	20,488	
				RAZEM	28,488
61 d.2.2	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.62*0,25	m ²	20,488	
				RAZEM	20,488
62 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		(4,86+4,86+4,48+4,48)*3,22	m ²	60,150	
		21,8	m ²	21,800	
				RAZEM	81,950
2.3		5. Administracja			
63 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
64 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.63	m ²	8,000	
		poz. 730	m ²	0,000	
		poz.65	m ²	14,452	
				RAZEM	22,452
65 d.2.3	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.66*0,25	m ²	14,452	
				RAZEM	14,452
66 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		(3,84+3,84+3,18+3,18)*3,22	m ²	45,209	
		12,6	m ²	12,600	
				RAZEM	57,809
2.4		6. Księgowość			
67 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
68 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.67	m ²	8,000	
		poz._739	m ²	0,000	
		poz.69	m ²	16,187	
				RAZEM	24,187
69	KNR-W 2-02	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.4	2011-02 analiza indywidualna	poz.70*0,25	m ²	16,187	
				RAZEM	16,187
70	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.4	1204-02	(3,66+3,66+4,08+4,08)*3,22	m ²	49,846	
		14,9	m ²	14,900	
				RAZEM	64,746
2.5		7. Pom. Sprzątaczk			
71	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.2.5	1202-09	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
72	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2.5	0701-02	4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
73	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.2.5	202 1134-02	poz.71	m ²	8,000	
		poz.72	m ²	4,000	
		poz.75	m ²	12,456	
				RAZEM	24,456
74	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, silikatów, gazo- i pianobetonów, na ścianach	m ²		
d.2.5	0714-02	poz.72	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
75	KNR-W 2-02	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.5	2011-02 analiza indywidualna	poz.76*0,25	m ²	12,456	
				RAZEM	12,456
76	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.5	1204-02	(2,03+2,03+4,34+4,34)*3,22	m ²	41,023	
		8,8	m ²	8,800	
				RAZEM	49,823
77	KNR 9-19	Wykorzystanie wentylatora do osuszania pomieszczeń	doby		
d.2.5	0102-01	5	doby	5,000	
				RAZEM	5,000
2.6		8. W.C. Damski			
78	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.2.6	1202-09	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
79	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.2.6	202 1134-02	poz.78	m ²	2,000	
		poz._757	m ²	0,000	
		poz.80	m ²	3,220	
				RAZEM	5,220
80	KNR-W 2-02	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.6	2011-02 analiza indywidualna	poz.81*0,25	m ²	3,220	
				RAZEM	3,220
81	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2.6	1204-02	(2,03+2,03+1,61+1,61+0,31+0,31)*1,2	m ²	9,480	
		3,4	m ²	3,400	
				RAZEM	12,880
2.7		9. W.C. Męski			
82	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
d.2.7	1202-09	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.2.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.82 poz._766 poz.84	m ² m ² m ² m ²	 2,000 0,000 4,273	
				RAZEM	6,273
84 d.2.7	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.85*0,25	m ² m ²	 4,273	
				RAZEM	4,273
85 d.2.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych (2,03+2,03+1,15+0,05+1,6+1,15+0,05+1,6)*1,2 5,5	m ² m ² m ²	 11,592 5,500	
				RAZEM	17,092
2.8		14. Komunikacja			
86 d.2.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
87 d.2.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.86 poz._857 poz.88	m ² m ² m ² m ²	 10,000 0,000 47,980	
				RAZEM	57,980
88 d.2.8	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.89*0,25	m ² m ²	 47,980	
				RAZEM	47,980
89 d.2.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych (20,5+20,5+3,85+3,85)*3,14 39	m ² m ² m ²	 152,918 39,000	
				RAZEM	191,918
2.9		18. Sypialnia			
90 d.2.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
91 d.2.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.90 poz._884 poz.92	m ² m ² m ² m ²	 8,000 0,000 14,561	
				RAZEM	22,561
92 d.2.9	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.93*0,25	m ² m ²	 14,561	
				RAZEM	14,561
93 d.2.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych (4,48+4,48+2,82+2,82)*3,14 12,4	m ² m ² m ²	 45,844 12,400	
				RAZEM	58,244
2.10		20. Sypialnia			
94 d.2. 10	KNR 4-01 1202-09 10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
95 d.2. 10	NNRNKB 202 1134-02 10	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi poz.94 poz._902 poz.96	m ² m ² m ² m ²	 8,000 0,000 15,934	
				RAZEM	23,934

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.2. 10	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.97*0,25	m ² m ²	15,934	
				RAZEM	15,934
97 d.2. 10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych (3,28+3,28+4,56+4,56)*3,14 14,5	m ² m ² m ²	49,235 14,500	
				RAZEM	63,735
2.11		21. Magazyn odzieży i wyposażenia			
98 d.2. 11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 2	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
99 d.2. 11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.98 poz. 775 poz.100	m ² m ² m ² m ²	2,000 0,000 15,727	
				RAZEM	17,727
100 d.2. 11	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.101*0,25	m ² m ²	15,727	
				RAZEM	15,727
101 d.2. 11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych (4,68+4,68+3,06+3,06)*3,14 14,3	m ² m ² m ²	48,607 14,300	
				RAZEM	62,907
3		Wieża - 15. Klatka schodowa			
102 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 2	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
103 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi poz.102 poz. 848 poz.104	m ² m ² m ² m ²	2,000 0,000 73,552	
				RAZEM	75,552
104 d.3	KNR-W 2-02 2011-02 analiza indywidualna	Wykonanie wyprawek - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z wtopieniem siatki z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.105*0,25	m ² m ²	73,552	
				RAZEM	73,552
105 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych UWAGA:Pomiar bez odejmowania otworów, powierzchnia zamiennie na obróbkę ościeży (7,4+4,31+2,81+3,35)*(10,76+2,57) 14*4	m ² m ² m ²	238,207 56,000	
				RAZEM	294,207
4		Wykonanie drzwi w bramie			
106 d.4	analiza indywidualna	Wymiana paneli na panele z drzwiami przystosowanymi do podnoszenia 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pozostałe			
107 d.5	analiza indywidualna	Koszt utylizacji materiałów po pracach remontowych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.5	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,2 9,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,5 4,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,7 9,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,107)			