

## Remont mieszkania nr 5 w budynku komunalnym w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 88

Budowa : Budynek

Obiekt : Budynek komunalny - Tarnowo Podgórne, Poznańska 88

## PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 03.03.2020

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A</b>	<b>STAN : ROBOTY REMONTOW-BUDOWLANE I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ</b>		
<b>A.a</b>	<b>ELEMENT : KUCHNIA</b>		
1	KNR 401-1216-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Zabezpieczenie podłóg i mebli folią z wyniesieniem i ponownym wniesieniem mebli</b>	1,000	kpl
2	KNR 1323-1001-11-00 [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Zabezpieczenie okien folią</b>	1,000	kpl
3	KNR 401-0811-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej wraz z cokołem</b>	9,630	m2
4	kalk. własna <b>Rozbiórka schodów i zabudowy drewnianej i z płyt G-K</b>	1,000	kpl
5	NNRNKB 202 1132-01 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ] <b>(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm</b>	9,630	m2
6	KNR 0004-0305-03-10 [ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ] <b>Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach</b>	33,593	m2
7	KNR 0004-0305-06-00 [ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ] <b>Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach</b>	9,830	m2
8	KNR 4-01 1204-02 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Malowanie ścian - farba emulsyjna - kolor do ustalenia z lokatorem</b>	33,593	m2
9	KNR 4-01 1204-01 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Malowanie sufitów</b>	9,830	m2
10	KNR 4-01 0809-05 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Posadzki z płytek gresowych z przygotowaniem podłoża z cokołem</b>	11,796	m2
11	kalk. własna <b>Wykonanie klapy w podłodze (zejście do piwnicy) - kłapa wypełniona płytkami, chowany uchwyt, teleskopy</b>	1,000	kpl
12	kalk. własna <b>Dostawa i montaż schodów drewnianych ażurowych z trzykrotnym lakierowaniem i pochwytym</b>	1,000	kpl
13	kalk. własna <b>Wymiana gniazd i włączników</b>	1,000	kpl
14	kalk. własna <b>Wywóz gruzu i odpadów</b>	5,000	m3
15	kalk. własna <b>Koszt utylizacji odpadów</b>	5,000	m3
<b>A.b</b>	<b>ELEMENT : WC PARTER</b>		
16	NNRNKB 202 1132-01 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ] <b>(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm</b>	3,500	m2
17	KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ] <b>Rozebranie okładziny ściennej z płytek</b>	18,808	m2

Remont mieszkania nr 5 w budynku komunalnym w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 88  
STAN : A. ROBOTY REMONTOW-BUDOWLANE I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ  
ELEMENT : A.b. WC PARTER

Data: 03.03.2020

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18	KNR K-04 0602-01 KOPRIN wyd.I 2002 <b>Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie</b>	3,500	m2
19	KNR K-04 0602-02 KOPRIN wyd.I 2002 <b>Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie</b>	21,839	m2
20	KNR 4-01 0809-05 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Posadzki z płytek gresowych z przygotowaniem podłoża</b>	3,500	m2
21	KNR 2-02 0822-06 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ] <b>Licowanie ścian płytkami glazurowanymi</b>	21,839	m2
22	KNR 0004-0305-06-00 [ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ] <b>Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach</b>	3,500	m2
23	KNR 4-01 1204-01 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Malowanie sufitów</b>	3,500	m2
24	KNR-W 4-01 0324-02 WACETOB wyd.III 2000 <b>Obsadzenie kratek z wentylatorem</b>	1,000	szt.
25	kalk. własna <b>Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wymianą gniazd i włączników</b>	1,000	kpl
<b>A.c ELEMENT : POKÓJ 1 - mały</b>			
26	KNR 401-1216-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Zabezpieczenie podłóg i mebli folią z wyniesieniem i ponownym wniesieniem mebli</b>	1,000	kpl
27	KNR 1323-1001-11-00 [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Zabezpieczenie okien folią</b>	1,000	kpl
28	KNR 401-1205-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Zerwanie starych tapet</b>	27,907	m2
29	KNR 0004-0305-03-10 [ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ] <b>Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach</b>	27,907	m2
30	KNR 0004-0305-06-00 [ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ] <b>Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach</b>	7,760	m2
31	KNR 4-01 1204-02 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Malowanie ścian - farba emulsyjna, - kolor do ustalenia z użytkownikiem</b>	27,907	m2
32	KNR 4-01 1204-01 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Malowanie sufitów</b>	7,760	m2
33	kalk. własna <b>Wymiana gniazd i włączników</b>	1,000	kpl
<b>A.d ELEMENT : Instalacja wodociągowa</b>			
34	Pozycja <b>Prace przygotowawcze - zamknięcie dopływu wody, spuszczenie wody z instalacji</b>	1,000	kpl
35	Pozycja <b>Wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji wod-kan - zmiana podejścia pod baterie prysznicową, odpływu, zmiana lokalizacji wc, zmiana lokalizacji zaworu wody do pralki, zmiana odejścia kanalizacji z pralki itp. - pozycja obejmuje cały zakres prac związanych z zakupem materiałów, niezbędnymi przekuciami i zamurowaniami, likwidacją nieczynnych zaworów i rur itp.</b>	1,000	kpl

Remont mieszkania nr 5 w budynku komunalnym w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Poznańskiej 88  
STAN : A. ROBOTY REMONTOW-BUDOWLANE I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ  
ELEMENT : A.d. Instalacja wodociągowa

Data: 03.03.2020

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
36	KNR-W 2-15 0137-02 WACETOB wyd.I 1998 <b>Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm</b>	1,000	szt.
37	KNR-W 2-15 0137-07 WACETOB wyd.I 1998 <b>Baterie prysznicowe</b>	1,000	szt.
38	KNR-W 2-15 0230-02 WACETOB wyd.I 1998 <b>Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym</b>	1,000	kpl.
39	KNR-W 2-15 0230-05 WACETOB wyd.I 1998 <b>Postument porcelanowy do umywalek</b>	1,000	kpl.
40	KNR 035-0123-07-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ] <b>Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne półokrągłe (1/2 koła) z szybami: ze szkła hartowanego</b>	1,000	kpl.
41	KNR-W 2-15 0233-03 WACETOB wyd.I 1998 <b>Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"</b>	1,000	kpl.
42	KNR-W 2-15 0128-01 <b>Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych</b>	1,000	kpl.
<b>A.e ELEMENT : Rozbiórki i utylizacja materiałów rozbiórkowych</b>			
43	4-02 0132-01 uw <b>Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej bez korkowanie wylotów</b>	1,000	szt.
44	4-02 0132-02 uw <b>Demontaż baterii wannowej dwudrogowej bez korkowanie wylotów</b>	1,000	szt.
45	KNR 4-02 0133-01 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - do WC</b>	1,000	szt.
46	KNR 4-02 0235-08 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Demontaż ustępu z miską fajansową</b>	1,000	kpl.
47	KNR 4-02 0235-07 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Demontaż wanny</b>	1,000	kpl.
48	KNR 4-02 0235-06 [ ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Demontaż umywalki</b>	1,000	kpl.

--- Koniec wydruku ---