

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Ilość	j.m.	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto PLN
1.	Wymiana istniejących opraw parkowych na oprawy w technologii LED: Siteco DL20 LED 39W/840 3000lm DALI	8	szt.		
	<i>Montaż na istniejących słupach typ CS76-60/3, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia średnicy słupa przy nasadzie oprawy na słup.</i>				
2.	Postawienie nowych słup typ CS76-60/3 lub równoważnego, identycznego do istniejących np. CC 6m 760/160/3, RAL wg istniejącego słupa CS76-60/3; wraz z fundamentem i złączem kablowym IZK i uziemieniem słupa, przewód zasilający oprawy YDY 5x1.5mm2	2	szt.		
	<i>Umieszczenie słupów wg załączonych zdjęć. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej</i>				
3.	Montaż opraw na nowych słupach typ Siteco DL20 LED 39W/840 3000 lm DALI	2	szt.		
4.	zasilania nowych słupów z najbliższych istniejących słupów (2 odcinki): ułożenie w ziemi kabla YAKY 4x25mm2 w rurze osłonowej, podsypka z piasku, folia niebieska, wykop wykonać ręcznie na głębokość 0,8m	40	m		
5.	Przecisk pod chodnikiem 2m	1	szt.		
6.	Projekt elektryczny powykonawczy wraz z obliczeniami i z mapką ułożenia kabli i posadowienia słupów	1	szt.		
	Razem kosztorys PLN				