

Tarnowo Podgórne, dnia 4 września 2020 r.

WOP.271.26.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę budynków komunalnych w Sadach

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

/ Dotyczy: Branża budowlana

1. Dot. segmentu A-B oraz C D

Prosimy o określenie grubości styropianu jakim ma zostać docieplona ściana zewnętrzna segmentów Zgodnie z rysunkiem 4/A - ściana ma zostać docieplona styropianem o gr 20 cm (SZ-1) , zgodnie z rysunkiem 5/A ściana ma zostać docieplona styropianem o gr 18 cm

Prosimy o określenie rozbieżności pomiędzy rysunkami

Brak informacji w opisie technicznym dot. docieplenia ścian zewnętrznych.

Odpowiedź

Grubość styropianu na elewacji co do zasady wynosi 20,0 cm (zgodnie z opisem warstw SZ1). Występuje lokalne pocienienie styropianu do 18,0 cm, w miejscu gdzie jest przewidziana okładzina ceramiczna, między drzwiami wejściowymi - zostało to pokazane na rys. 5/A oraz 1/A. Finalnie - elewacja w tynku oraz w okładzinie ceramicznej powinny się zlicować.

2. Dotyczy poz. 61 dla segmentu CD

W w/w pozycji -skrzydła drzwiowe jest 33,6 m² powinno być (DW1+DW2) 0,8x2,0*(10 szt) =1,6x10=16m²

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź

Korekta błędu w poz 61 CD - drzwi liczone w świetle otworu 0,92x2,08 = 1,92 x 12 szt = 22,96 m²

3. Dotyczy poz. 60 dla segmentu CD

W w/w pozycji - ościeża drewniane jest 60 mb powinno być (DW1+DW2) 4,8 (10 szt) =48 mb

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź

Zapis w poz. 60 CD jest prawidłowy (60m) - projekt przewiduje 5mb ościeżnic * 12 szt. drzwi w segmencie CD. Wyliczenie zawiera naddatek.

4. Dotyczy pozycji 61 dla segmentu AB

W w/w pozycji -skrzydła drzwiowe jest 16,8 m² powinno być (DW1+DW2) 0,8x2,0*(8 szt) =1,6x8=12,8 m². Proszę o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź

Zapis w poz. 61 AB jest prawidłowy. Drzwi są liczone w świetle otworu w murze, a nie w świetle ościeżnicy, i tak: 0,92x2,08 = 1,92 *8 = 15,31 - w kosztorysie widnieje 16,8 m², ponieważ program kosztorysowy zwiększa każdą pozycję o naddatek.

5. Dotyczy poz. 60 dla segmentu CD

W w/w pozycji - ościeża drewniane jest 40 mb powinno być (DW1+DW2) 4,8 (8 szt) =38,40 mb

Ponieważ rozliczenie robót jest kosztorysowe , prosimy o korektę przedmiaru z uwagi na fakt, że rozbieżności pomiędzy projektem , a kosztorysem rzutują na ostateczną cenę oferty

Odpowiedź

Zapis w poz. 60 AB jest prawidłowy (40m) - projekt przewiduje 5mb ościeżnic * 8 szt. drzwi w segmencie AB. Wyliczenie zawiera naddatek.

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka